



WARSTWY POBOCZA:	
- Warstwa tłuczniowa, utwardzona	
- Podłoże G1	

WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI:	
6cm - Warstwa ścierna z betonu asfaltowego	
15cm - Warstwa wyrównująca:	
ryflowanie istniejącej podbudowy do 15cm oraz jej uzupełnienie kruszywem łamany m stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm wraz z dodatkiem cementu w ilości 5%	
[podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm w miejscach braku występowania istniejącej podbudowy oraz w lokalnych miejscach (łaty)]	
21cm - Σ grubości warstw	
- Podłoże G1	

WARSTWY POBOCZA:	
- Warstwa tłuczniowa, utwardzona	
- Podłoże G1	



WARSTWY POBOCZA:	
- Warstwa tłuczniowa, utwardzona	
- Podłoże G1	

WARSTWY NAWIERZCHNI PROJ. JEZDNI:	
6cm - Warstwa ścierna z betonu asfaltowego	
15cm - Warstwa wyrównująca:	
ryflowanie istniejącej podbudowy do 15cm oraz jej uzupełnienie kruszywem łamany m stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm wraz z dodatkiem cementu w ilości 5%	
[podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm w miejscach braku występowania istniejącej podbudowy oraz w lokalnych miejscach (łaty)]	
21cm - Σ grubości warstw	
- Podłoże G1	

WARSTWY POBOCZA:	
- Warstwa tłuczniowa, utwardzona	
- Podłoże G1	

UWAGA:

- 1/ Przekrój daszkowy od hm 0+00,00 do hm 0+67,00
- 2/ Przekrój jednostronny od hm 0+67,00 do końca trasy tj. 3+43,51

- WYKONAWCA -	
TRAKT	
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "TRAKT"	
mgr inż. Paweł Bosek	
ul.Błokowa 47, 43-300 Bielsko-Biala	

- INWESTOR -	
URZĄD MIASTA CZECHOWICE - DZIEDZICE.	
Plac I-go Maja 1, 43-300 Czechowice-Dziedzice	



INWESTYCJA:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI ULICY RYBACKIEJ W LIGOCIE, GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE	
BRANŻA:	D R O G O W A	
RYSUNEK:	PRZEMÓWY CHARAKTERYSTYK JEDZNI. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI.	
NR RYS. :	4	
SKALA:	1:25	
DATA:	maj 2007	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. K.BOSEK	
	mgr inż. P. BOSEK upr. nr AG.II.4/AZ/7131-2/85/2002	
PROJEKTOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:		