

Przedmiar robót

zadanie : Przebudowa ul. Morcinka w Czechowicach - Dziedzicach

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45230000-8
Budowa	Ul. Morcinka w Czechowicach - Dziedzicach
Inwestor	Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach
Biuro kosztorysowe	PPB TRAKT, Bielsko - Biała

Bielsko - Biała 20.05.2007 r.

BP Trakt,

Przedmiar robót

Roboty drogowe - Ul. Morcinka w Czechowicach - Dziedzicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty przygotowawcze		
			Kod CPV: 45111200-0		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,128
			2 Roboty ziemne		
			Kod CPV: 45112000-5		
2	KNNR 1 0202/06	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km,	m ³	253,2
			<i>Urobek z wykopu - do zagospodarowania przez Wykonawcę</i>		
3	KNNR 1 0208/02	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	253,2x6
			3 Podbudowy		
			Kod CPV: 45233300-2		
4	Kalkulacja indywidualna	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm, wjazd		
			4,59 + 2,44 + 2,39 + 9,23 + 5,89 + 5,46 + 8,61 + 6,65 + 1,76 + 2,22 + 3,92 + 2,71 + 5,94 + 3,41	m ²	65,220
			razem	m ²	65,22
5	Kalkulacja indywidualna	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, jezdnia	m ²	610,7
			4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
			Kod CPV: 45233220-7		
6	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - jezdnia	m ²	610,7
7	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - wjazd	m ²	68,04
			5 Elementy ulic		
			Kod CPV: 45233100-0		
8	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek przykrawężnikowy - beton B-15		
			132,5 * 0,162	m ³	21,465
			razem	m ³	21,465
9	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki - beton B-15		
			126,7 * 0,077	m ³	9,756
			razem	m ³	9,756
10	Kalkulacja indywidualna		Ściek przykrawężnikowy szer. 30cm z betonowej kostki brukowej o grub. 8cm	m	132,5
11	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe, najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	259,2
12	KNR 2-31 0402/03	D-08.01.01	Ława betonowa zwykła pod obrzeża - beton B-10		
			44,5 * 0,014	m ³	0,623
			razem	m ³	0,623
13	KNNR 6 0404/05	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej		
			1,52 + 1,67 + 1,22 + 1,22 + 1,19 + 1,2 + 1,69 + 1,76 + 1,93 + 2,14 + 1,86 + 1,94 + 1,87 + 1,69 + 2,33 + 2,26 + 0,88 + 0,88 + 1,12 + 1,11 + 1,43 + 1,33 + 1,32 + 1,39 + 2,13 + 1,99 + 1,69 + 1,72	m	44,480
			razem	m	44,48
			6 Odwodnienie korpusu drogowego		

BP Trakt,

Przedmiar robót

Roboty drogowe - Ul. Morcinka w Czechowicach - Dziedzicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Kod CPV: 45231000-5		
14	Kalkulacja indywidualna	03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	11
			<i>Wymiana pokrywy z włazem na 1 studni</i>		
15	KNNR 11 0505/03	03.02.01	Przykanaliki z rur PCW kielichowych o średnicy nominalnej 200mm		
			4,5 + 7,51 + 7,53	m	19,540
			razem	m	19,54
16	Kalkulacja indywidualna	03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne typu C250	szt	3
			7 Roboty wykończeniowe		
			Kod CPV: 45233000-9		
17	Kalkulacja indywidualna	D-06.03.01	Wykonanie poboczy tłuczniowych z kłińca		
			7,78 + 11,77 + 14,74 + 14,75 + 59,31 + 12,8 + 64,79 + 11,38 + 10,4 + 4,9 + 6,48 + 15,28 + 13,02 + 11,64 + 20,61	m2	279,650
			razem	m2	279,65
			8 Inne roboty drogowe		
			Kod CPV: 45100000-8		
18	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1